КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

на виконання ремонтно-оздоблювальних робіт IREX,

що знаходиться за адресою: м. Біла Церква

Складено з: **11.08.2023**

№	Найменування робіт	Од. вим.	К-ть	Ціна, грн	Вартість, грн	Найменування матеріалів	Од. вим.	К-ть	Ціна, грн	Вартість, грн
	Демонтаж									
1	Демонтаж підвіконня	м.п.	2,07	100,00	207,00					
2	Демонтаж коробу стельового	м.п.	4,80	160,00	768,00					
3	Демонтаж світильників LED 600х600 (зі збереженням)	шт	7,00	100,00	700,00					
	Сума по роботах				*1 675,00*	*Сума по матеріалах*				*0,00*
	Підлога									
	Плитка тактильна									
4	Грунтування підлоги	м2	0,64	5,00	3,20	Грунтівка глибокого проникнення	л	0,10	31,17	2,99
5	Улаштування покриття підлоги із плитки тактильної 600х600	м2	0,64	380,00	243,20	Плитка тактильна **(вартість уточнюється після узгодження типу з Замовником)**	м2	0,70	441,80	311,02
						Клей для керамічної плитки СМ-12	кг	4,86	8,11	39,44
						Затирка для швів Ceresit CE 40 aguastatic	2 кг	0,09	370,19	31,59
						Система вирівнювання плитки Expert Tools основа 6 мм	100 шт	0,07	69,35	4,88
						Система вирівнювання плитки EXPERT tools клин	50 шт	0,05	80,25	3,77
						Хрестики для плитки	100 шт	0,08	13,48	1,03
6	Улаштування плінтусів із плитки (з виготовленням)	м	1,81	150,00	271,50	Керамограніт Golden Tile Hygge темно-сірий 60,7Х60,7 **(вартість уточнюється після узгодження типу з Замовником)**	м2	0,20	441,80	87,96
						Клей для керамічної плитки СМ-12	кг	1,38	8,11	11,15
						Затирка для швів Ceresit CE 40 aguastatic	2 кг	0,02	370,19	8,93
						Хрестики для плитки	100 шт	0,02	13,48	0,29
						Диск алмазний відрізний Distar керамограніт 125х1,6х22,2	шт	1,00	1 133,48	1 133,48
	Сума по роботах				*517,90*	*Сума по матеріалах*				*1 636,55*
	Стіни та перегородки									
	Колонни (CD/UD)									
7	Облицювання колон ГКЛ на каркасі в профілях	м.п.	8,55	165,00	1 410,75	Профіль CD-60	м.п.	37,00	33,78	1 250,00
						Профіль UD-27	м.п.	38,00	27,06	1 028,28
						Стрічка звукоізоляційна 30мм	м.п.	38,00	3,49	132,55
						Цвяхи Hilti X-P 20 G3 MX	1200шт	0,10	3 856,23	385,62
						Підвіс П-подібний 125 мм	шт	41,00	8,60	352,79
						Шуруп самонарізаючий LN9,5 semin	200шт	1,00	86,16	86,16
8	Лицювання металевого каркасу колон листами ГКЛ	м.п.	17,10	35,00	598,50	Лист гіпсокартонний ГКЛ, 12,5мм	м2	30,00	103,74	3 112,15
						Шуруп самонарізаючий TN25, semin	1000шт	0,30	338,88	101,66
						Шуруп самонарізаючий TN35, semin	1000шт	0,41	403,76	165,54
9	Заробляння стиків листів ГКЛ	м.п.	8,55	25,00	213,75	Шпаклівка Уніфлот	кг	7,00	32,15	225,04
						Стрічка армувальна паперова	м.п.	15,00	3,05	45,82
	Короб стельовий									
10	Влаштування металевого каркасу коробу	м.п.	14,34	170,00	2 437,80	Профіль CD-60	м.п.	49,00	33,78	1 655,40

						Профіль UD-27	м.п.	79,00	27,06	2 137,74
						Стрічка звукоізоляційна 30мм	м.п.	79,00	3,49	275,56
						Цвяхи Hilti X-P 20 G3 MX	1200шт	0,04	3 894,00	155,76
						Шуруп самонарізаючий LN9,5, semin	200 шт	0,14	82,06	11,49
11	Облицювання металевого каркасу коробу листами ГКЛ в два шари з кожного боку	м.п.	28,68	55,00	1 577,40	Лист гіпсокартонний ГКЛ, 12,5мм	м2	40,00	102,63	4 105,20
						Шуруп самонарізаючий TN25, semin	1000шт	1,36	322,74	438,93
						Шуруп самонарізаючий TN35, semin	1000шт	0,54	403,76	218,03
12	Шпатлювання стиків ГКЛ коробу	м.п.	28,68	20,00	573,60	Шпаклівка Уніфлот	кг	17,00	30,64	520,80
						Стрічка армувальна паперова	м.п.	40,00	3,50	140,00
	Сума по роботах				*6 811,80*	*Сума по матеріалах*				*16 544,51*
	Оздоблення стін та перегородок									
	Фарбування стін									
13	Грунтування поверхні стін	м2	58,00	5,00	290,00	Грунтівка глибокого проникнення Ceresit CT-17 супер	л	9,00	39,24	353,13
14	Поліпшене водоемульсійне фарбування стін	м2	58,00	65,00	3 770,00	Фарба водоемульсійна kolorit legenda **(вартість уточнюється після узгодження типу з Замовником)**	л	18,00	268,38	4 830,84
						Плівка захисна с клейкою малярною стрічкою 1400мм*20м 140мкм	шт	5,00	82,50	412,50
						Стрічка малярна 40 м х 48 мм	шт	2,00	61,88	123,75
	Фарбування відкосів									
15	Грунтування поверхні відкосів	м.п.	27,00	5,00	135,00	Грунтівка глибокого проникнення Ceresit CT-17 супер	л	1,30	39,24	51,01
16	Поліпшене водоемульсійне фарбування відкосів	м.п.	27,00	55,00	1 485,00	Фарба водоемульсійна kolorit legenda **(вартість уточнюється після узгодження типу з Замовником)**	л	2,50	268,38	670,95
						Плівка захисна с клейкою малярною стрічкою 1400мм*20м 140мкм	шт	0,65	82,50	53,63
						Стрічка малярна 40 м х 48 мм	шт	0,23	61,88	14,23
	Сума по роботах				5 680,00	*Сума по матеріалах*				*6 510,04*
	Улаштування та оздоблення стелі									
	Шпатлювання коробу стельового									
17	Грунтування поверхні коробу	м.п.	14,34	10,00	143,40	Грунтівка глибокого проникнення	л	3,00	31,17	93,51
18	Шпатлювання поверхонь коробу	м.п.	14,34	130,00	1 864,20	Шпаклівка Semin SEM-JOINT COMPOUND	кг	17,00	50,65	860,98
						Шліфшкурка	м.п.	20,00	9,13	182,60
	Фарбування коробу стельового									
19	Грунтування поверхні коробу	м.п.	14,34	10,00	143,40	Грунтівка глибокого проникнення СУПЕР	л	3,00	39,24	117,71
20	Поліпшене водоемульсійне фарбування коробу	м.п.	14,34	60,00	860,40	Фарба водоемульсійна kolorit legenda **(вартість уточнюється після узгодження типу з Замовником)**	л	5,00	268,38	1 341,90
						Плівка захисна с клейкою малярною стрічкою 1400мм*20м 140мкм	шт	2,00	82,50	165,00
						Стрічка малярна 40 м х 48 мм	шт	1,00	61,88	64,97
	Сума по роботах				*3 011,40*	*Сума по матеріалах*				*2 826,66*
	Опалення та вентиляція									
21	Монтаж зовнішнього/внутрішнбого блоку мультиспліт системи	шт	1,00	3 400,00	3 400,00	Внутрішній блок мультиспліт системи CH-S18FTXF-NG	шт	1,00	14320,00	14 320,00
						Зовнішній блок мультиспліт системи CH-S18FTXF-NG	шт	1,00	34323,38	34 323,38
22	Монтаж зовнішнього блоку мультиспліт системи	шт	1,00	1 900,00	1 900,00	Зовнішній блок мультиспліт системи CHML-U36RK4-NG	шт	1,00	94360,00	94 360,00
23	Монтаж внутрішнбого блоку мультиспліт системи	шт	2,00	1 500,00	3 000,00	Внутрішній блок мультиспліт системи CH-S24FTXF-NG(I)	шт	2,00	14233,00	28 466,00

24	Монтаж провідного контролеру	шт	3,00	220,00	660,00	Провідний контролер Cooper Hunter XK76	шт	3,00	3450,00	10 350,00
25	Монтаж труби мідної Ø6,38	м.п	31,00	90,00	2 790,00	Труба мідна Ø6,38	м.п	31,00	73,60	2 281,60
26	Монтаж труби мідної Ø9,53	м.п	5,50	90,00	495,00	Труба мідна Ø9,53	м.п	5,50	121,13	666,23
27	Монтаж труби мідної Ø15,88	м.п	25,50	110,00	2 805,00	Труба мідна Ø15,88	м.п	25,50	357,00	9 103,50
28	Ізоляція труби мідної ф6,32	м.п	31,00	50,00	1 550,00	Ізоляція труби мідної 13х008-2 ST	м.п	31,00	26,35	816,85
29	Ізоляція труби мідної ф9,52	м.п	5,50	50,00	275,00	Ізоляція труби мідної 13х010-2 ST	м.п	5,50	29,25	160,88
30	Ізоляція труби мідної ф15,88	м.п	25,50	50,00	1 275,00	Ізоляція труби мідної 13х018-2 ST	м.п	25,50	36,67	935,09
						Елементи кріплення трубопроводів	компл	1,00	450,00	450,00
31	Монтаж кронштейну для кондиціонера до 50 кг	компл	1,00	150,00	150,00	Кронштейн	пара	1,00	644,00	644,00
32	Монтаж кронштейну для кондиціонера до 100 кг	компл	1,00	150,00	150,00	Кронштейн	пара	1,00	772,80	772,80
33	Прокладання трубопроводів поліпропіленових до ф20 мм	м.п.	22,00	60,00	1 320,00	Труба ПВХ Ø20х2,0 nibko	м.п.	22,00	91,80	2 019,60
34	Монтаж елементів трубопроводу	шт	15,00	15,00	225,00	Відвід 1/2" ∠90˚ nibco	шт	10,00	33,05	330,48
						Відвід 1/2" ∠45˚ nibco	шт	3,00	59,87	179,62
						Муфта Ø20 мм nibco	шт	6,00	22,40	134,40
						Елементи кріплення трубопроводів	компл	1,00	350,00	350,00
35	Пуско-наладжувальні роботи	шт	1,00	3 500,00	3 500,00					
	Сума по роботах				*23 495,00*	*Сума по матеріалах*				*200 664,43*
	Електромонтажні роботи									
	Обладнання щита									
36	Демонтаж щита існуючого в комплекті з автоматами	шт	1,00	1 235,00	1 235,00					
37	Монтаж щита	шт	1,00	450,00	450,00	VU36UA Щит на 36(42) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA	шт	1,00	1 144,48	1 144,48
						VZ464 Утримувач з клемами PE/N: 21xN+20xPE / 5xN+6xPE	шт	1,00	424,52	424,52
						S35S Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла	шт	2,00	39,74	79,47
						ПВ3 1*6мм2	м.п.	10,00	32,50	325,00
						Комплект наонечників та термозбіжних трубок	шт	1,00	247,00	247,00
						1102303 Блок розподільчий ETI EDB-407 4p, 3L + PE / N, 125A (7 виходів)	шт	1,00	289,98	289,98
38	Монтаж автоматичних вимикачів 3ф	шт	2,00	110,00	220,00	MC340A Автоматичний вимикач 3P 6kA C-40A 3M	шт	1,00	625,17	625,17
						MC332A Автоматичний вимикач 3P 6kA C-32A 3M	шт	1,00	598,17	598,17
39	Монтаж автоматичних вимикачів 1 ф (в тому чисті існуючих)	шт	11,00	90,00	990,00	MC110A Автоматичний вимикач 1P 6kA C-10A 1M	шт	1,00	118,00	118,00
						MC116A Автоматичний вимикач 1P 6kA C-16A 1M	шт	4,00	124,82	499,29
40	Монтаж диференційних автоматичних вимикачів (в тому числі існуючих)	шт	7,00	110,00	770,00	AD966J ДАВ 1P+N 6kA C-16A 30mA A	шт	2,00	1 485,12	2 970,24
41	Монтаж незалежних розчеплювачів	шт	4,00	90,00	360,00	MZ203 Незалежний розчіплювач 230В/415 В, 1М	шт	4,00	664,30	2 657,20
	Кабельно-провідникова продукція									
42	Прокладка кабелю та проводу до 16 мм2	м.п.	295,00	16,00	4 720,00	Кабель ВВГнг.нд 3х2,5мм2 ЗЗКМ	м.п.	190,00	44,20	8 398,00
						Кабель ВВГнг.нд 3х1,5мм2 ЗЗКМ	м.п.	77,00	29,90	2 302,30
						Кабель ВВГнг.нд 4х1,5мм2 ЗЗКМ	м.п.	28,00	39,00	1 092,00
43	Прокладка кабелю та проводу до 50 мм2	м.п.	40,00	30,00	1 200,00	Кабель ВВГнг.нд 5х6мм2 ЗЗКМ	м.п.	40,00	175,50	7 020,00
						Ізострічка ПВХ біла АСКО	шт	3,00	45,50	136,50
						Хомут нейлоновий 300*4 АСКО	уп	3,00	131,95	395,85
44	Прокладання труби гофрованої	м.п.	250,00	14,00	3 500,00	Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.20мм, д.в.14,1мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 100м, 91920А, ДКС	м.п.	250,00	11,35	2 837,25
						Тримач труби М20, Quick, поліпропілен 2149010	шт	500,00	2,52	1 259,38

45	Монтаж розподільчих коробок	шт	15,00	120,00	1 800,00	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 90х90х52, IP55, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 2007045	шт	15,00	66,84	1 002,63
						Клема Wago compact 2273-205	шт	75,00	8,34	625,63
	Електроустановчі вироби									
46	Монтаж установочних коробок	шт	18,00	40,00	720,00	Коробка приборна kpl 64-45/LD Копос	шт	18,00	17,77	319,80
47	Монтаж розеток	шт	16,00	90,00	1 440,00	Розетка 220В Schneider Electric EPH2900121 Asfora, білий, пластик	шт	16,00	93,17	1 490,74
48	Монтаж вимикачів	шт	2,00	90,00	180,00	Вимикач 2-клавішний Schneider Electric EPH0300121 Asfora, білий, пластик	шт	2,00	95,53	191,05
						Рамка 2 поста Schneider Electric EPH5800221 Asfora, білий, пластик	шт	1,00	45,60	45,60
						Рамка 3 поста Schneider Electric EPH5800321 Asfora, білий, пластик	шт	6,00	60,93	365,60
	Освітлювальне обладнання									
49	Монтаж світильників 600*600	шт	5,00	130,00	650,00	Лєд панель існуюча	шт	5,00	0,00	0,00
						Світлодіодна панель LPS R/S 36Вт 4100K 595-595mm IP20 біла з аварійним блоком	шт	2,00	1 621,53	3 243,07
50	Монтаж блоків живлення	шт	8,00	180,00	1 440,00	Джерело живленняJLV-24100PA (15299) JINBO	шт	6,00	804,70	4 828,20
51	Монтаж лед профіля вбудованого зі стрічкою	м	20,00	180,00	3 600,00	Світлодіодна стрічка 2835-120-IP33-NW-8-24 RN08C0TC-B e-pcb (8232) RISHANG	м.п.	20,00	117,16	2 343,25
						Профіль ЛПВ7 -1м. led (12041) LP led	м.п.	20,00	74,75	1 495,00
						LED розсіювач ЛРМ -1м. (в ламелях по 2м) (11862) LP led	м.п.	20,00	23,40	468,00
	Супутні роботи									
52	Технічний звіт	шт	1,00	2 600,00	2 600,00					
	Сума по роботах				*25 875,00*	*Сума по матеріалах*				*49 838,34*
	СКС									
53	Монтаж серверної шафи	шт	1,00	850,00	850,00	Серверна шафа 6U EServer 600x350x370 скло cipa (ES-E635G)	шт	1,00	4 091,75	4 091,75
54	Монтаж патч панелі	шт	1,00	1 066,00	1 066,00	Кат.5е UTP Патч-панель 24 порта 180° - OK-PP101-5EU24	шт	1,00	1 773,25	1 773,25
55	Монтаж органайзерів	шт	1,00	280,00	280,00	Кабельний органайзер - OK-BP109	шт	1,00	314,73	314,73
56	Монтаж розподільчого блоку	шт	1,00	130,00	130,00	19" мережевий фільтр, 1.5U, 5х220В, 1.9м	шт	1,00	843,64	843,64
57	Монтаж установочних коробок	шт	6,00	40,00	240,00	Коробка приборна kpl 64-45/LD Копос	шт	6,00	21,26	127,53
58	Монтаж розеток 2RG45	шт	6,00	90,00	540,00	Розетка комп'ютерна Schneider Electric EPH4400121 Asfora, білий, пластик	шт	6,00	311,22	1 867,32
59	Монтаж кабелю	м.п.	90,00	16,00	1 440,00	Кабель U/UTP кат.5е 350МГц4пари LSOH марка КПВонг-HF-ВП (350) 4*2*0,51 (UTP-cat.5E LSOH), м	м	90,00	14,84	1 335,65
60	Прокладання труби гофрованої	м.п.	80,00	14,00	1 120,00	Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.20мм, д.в.14,1мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 100м, 91920А, ДКС	м.п.	80,00	11,35	907,92
						Площадка монтажна СТН 2А аско	уп	1,00	180,38	180,38
						Хомут 300*3,6 АСКО чорний	уп	1,00	146,25	146,25
61	Тестуваня та маркування	шт	12,00	90,00	1 080,00	Комплект кріплення	шт	1,00	936,00	936,00
	Сума по роботах				*6 746,00*	*Сума по матеріалах*				*12 524,42*
	Меблі									

62	Монтаж меблів	шт	1,00	12 443,00	12 443,00	Барна стійка/підвіконня 2667х900х900 ДСП SWISS KRONO K101 SM Білий Металевий каркас-опори, фарбування по РАЛ, труба 20х20, порошкове фарбування РАЛ 9005Кромка чорна 2 мм	шт	1,00	19454,66	19 454,66
						Полиця відкрита 410х450х1950 ДСП Swiss Krono K101PE, кромка чорна, ніжка метал квадратнатруба чорна ДСП лам. Swiss Krono U164 PE Антрацитовий	шт	1,00	5146,61	5 146,61
						Шафа фігурна 1200х450х2100 ДСП лам. Swiss Krono U164 PE АнтрацитовийНіжки дерев'яні тоновані	шт	1,00	15323,69	15 323,69
						Акустична перегородка 1200х80х1880 Акустична перегородка тканева Опори на колесах, металеві, колір чорний	шт	2,00	17114,88	34 229,76
						Робочий стіл 2249х600х750 ДСП SWISS KRONO K101 SM Білий Металевий каркас-опори, фарбування по РАЛ 9005 (чорний)Кромка чорна 2 мм Заглушка для дротів із щіткою 80х80 мм, метал, чорний	шт	1,00	14099,81	14 099,81
						Робочий стіл 2700х600х750 ДСП SWISS KRONO K101 SM Білий Металевий каркас-опори, фарбування по РАЛ 9005 (чорний)Кромка чорна 2 мм Заглушка для дротів із щіткою 80х80 мм, метал, чорний	шт	1,00	15116,63	15 116,63
						Робочий стіл 2643х600х750 ДСП SWISS KRONO K101 SM Білий Металевий каркас-опори, фарбування по РАЛ 9005 (чорний)Кромка чорна 2 мм Заглушка для дротів із щіткою 80х80 мм, метал, чорний	шт	1,00	14000,72	14 000,72
						Полиця навісна 600х200х200 ДСП лам. Swiss Krono U164 PE АнтрацитовийПолицетремач пофарбований RAL 8023	шт	4,00	1765,33	7 061,32
						ДСП панелі Swiss Krono U164 PE	м2	11,59	320,00	3 708,80
						Пробкова дошка	м2	1,26	168,00	211,68
	Сума по роботах				*12 443,00*	*Сума по матеріалах*				*128 353,68*
	Інші роботи									
63	Улаштування захисного покриття	м2	40,00	30,00	1 200,00	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	44,00	56,04	2 465,76
						ДВП 2440х1220, 3мм	шт	10,00	268,40	2 684,00
						Стрічка малярна 40 м х 48 мм	шт	2,00	61,88	123,75
64	Встановлення та розбирання пересувних збірно-розбірних вишок (тура)	м2	40,00	15,00	600,00					
65	Навантажувально-розвантажувальні роботи	люд/зм	20,00	800,00	16 000,00					
66	Прибирання після завершення будівельних робіт (під будівельний пилосос, без професійного клінінгу)	м2	40,00	15,00	600,00					
67	Чистовий клінінг на об'єкті (включно з приміщенням с/в та суміжних приміщень, що експлуатувалися під час виконання робіт)	м2	40,00	120,00	4 800,00					
68	Винесення сміття вручну	люд/зм	5,00	800,00	4 000,00					
69	Вивіз будівельного сміття	маш	1,00	3 600,00	3 600,00	Мішки для сміття	шт	50,00	11,04	552,00
70	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, передбачених проектом (робочим проектом)	посл	1,00	31 167,00	31 167,00					
71	Кошти на утримання служби замовника	посл	1,00	28 590,00	28 590,00					

72	Кошти на здійснення технічного нагляду	посл	1,00	42 885,00	42 885,00					
73	Вартість проектних робіт	посл	1,00	57 740,00	57 740,00					
74	Кошти на здійснення авторського нагляду	посл	1,00	55 315,00	55 315,00					
75	Кошторисний прибуток (П)	посл	1,00	40 847,00	40 847,00					
76	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	посл	1,00	16 782,00	16 782,00					
	Сума по роботах				*304 126,00*	*Сума по матеріалах*				*5 825,51*
	Всього по роботах				**390 381,10**	**Всього по матеріалах**				**424 724,14**
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)				**21 532,00**	**Витратні матеріали**			**3,0%**	**12 741,72**
	Облік умов праці			**7,0%**	**27 326,68**	**Транспортні та заготівельно-складські витрати**			**8,0%**	**33 977,93**
	Разом по роботах, грн				**439 239,78**	**Разом по матеріалах, грн**				**471 443,79**
	Разом, грн:									**910 683,57**

Примітка 1: Вартість, склад робіт та матеріалів по даному кошторису будуть корегуватися після уточнення та затвердження проекту Замовником;
Примітка 2: Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті станом на 11.08.2023
Примітка 3: Підрядник залишає за собою право змінювати вартість матеріалів прив'язанних до курсу валют на момент підписання Договору.